



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0223



CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930223

Veracruz, Ver. 19 DE ABRIL DE 2024

CONSORCIO CONSTRUCTOR USUMACINTA, S.A. DE C.V.

AV. LÁZARO CARDENAS No. 427, COL. ENCINAL, C.P. 91180, XALAPA, VER.

P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 9, 17, 18, 34, 73 Bis y 73 Ter fracciones II y III, de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre; 1, 4 fracción III, 5, 8, 34, 46, 48 fracción IV inciso a, 51 fracción IV, y 55 fracciones VI y XVII, del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, así como 1 fracción V, 2 fracción I, 27 Ter y 34 fracción III, de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, así como 1 primer párrafo y 6 fracción I, del Código de Procedimiento Administrativos para el Estado de Veracruz.

“**EL H. AYUNTAMIENTO**” a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, tiene a bien comunicarle que ha sido seleccionado de entre los contratistas que se encuentran inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Veracruz, Ver., para participar en la **ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0223** relativa a la obra: “**CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**” ubicada en este Municipio.

Por lo que, deberá presentarse por conducto de su representante legal, debidamente acreditado e identificado, a más tardar el día **22 DE ABRIL DE 2024** en las oficinas de la Coordinación de Costos y Proyectos de la Subdirección de Obras Públicas, ubicadas en calle Juan de Grijalva No. 34, Fracc. Reforma, C.P. 91919 de esta ciudad de Veracruz, para entregar la cotización correspondiente.

El catálogo de conceptos con los volúmenes de trabajo a ejecutar, así como el periodo de ejecución que debe considerar para su propuesta se anexan al presente documento, mismos que deberán devolverse con los precios unitarios que a su criterio resulten, el día que usted se presente ante esta Dirección en la fecha, hora y lugar arriba indicados.

Se hace de su conocimiento que para los trabajos que pretenden contratarse **SI** será otorgado un anticipo hasta del **30% (TREINTA POR CIENTO)**, por lo que, su proposición **SI** deberá incluir los costos por dicho concepto.

2022 - 2025
VERACRUZ
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
ARQ. JULIO CÉSAR TORRES SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

Jose




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0223

CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930223



El periodo de ejecución estimado de los trabajos es de 120 (CIENTO VEINTE) días naturales, que empezarán a transcurrir a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato respectivo.

CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

| CÓDIGO | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |
|---------------------|---|--------|----------|
| | PRELIMINARES | | |
| MVER-PRE-002-0007 | Trazo y nivelación de terreno plano por medios manuales para desplante de estructuras estableciendo ejes auxiliares y referencias. | m2 | 1324.86 |
| MVER-PAV-059-0010 | Ruptura y demolición de pavimento asfáltico por medios mecánicos, incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 65.24 |
| MVER-PRE-007 | Tala de árbol de 31 a 60 cm de diámetro y una altura de 3 a 5 mtrs. incluyendo desenraice, podado de árboles, apilé del mismo en el lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza | 5.00 |
| MVER-PAV-057-0005.3 | Corte con disco de 3 cm. de profundidad en el sentido longitudinal, en el sentido transversal y en las juntas transversales de construcción con cortadora de disco diamante, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | ml | 101.95 |
| MVER-ACA-089-0007.1 | Acarreo en camión 1er. kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye carga con máquina y abundamiento. | m3 | 7.53 |
| MVER-ACA-089-0008.3 | Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye abundamiento. | m3-km | 150.62 |
| | Banquetas y Guarniciones | | |
| MVER-DEM-001-0011.1 | Demolición de concreto simple por medios manuales de 10 cm de espesor, incluye: acarreo a primera estación 20 m. | m3 | 186.90 |
| MVER-EXM-007-0005 | Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | m3 | 124.99 |






**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0223

CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930223



| | | | |
|----------------------|--|-------|----------|
| MVER-ACA-089-0007.1 | Acarreo en camión 1er. kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye carga con máquina y abundamiento. | | 56.48 |
| MVER-ACA-089-0008.3 | Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye abundamiento. | m3-km | 5,148.19 |
| MVER-AFI-006-0004 | Compactación con equipo (bailarina), incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario. | m2 | 1,324.81 |
| MVER-GUA-055-0002.1 | Elaboración de guarnición trapezoidal de concreto premezclado $f_c=150$ kg/cm ² . agregado máximo 3/4", revenimiento 10 a 12 centímetros, de 15 x 20 x 40 cm. de sección, incluye: cimbra metálica, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo. | ml | 367.00 |
| MVER-REL-003-0008 | Relleno en cepas con material de banco, compactado al 90% Proctor, con compactador manual (bailarina), incluye: volteo con pala. | m3 | 21.33 |
| MVER-BAN-056-0006.1 | Banqueta de concreto premezclado $f_c=150$ kg/cm ² . Agregado máximo 3/4", revenimiento 10 a 12 centímetros, de 10 cm. de espesor, acabado escobillado, incluye: cemento, volteador, cimbra en fronteras, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | m2 | 1,350.88 |
| MVER-BAN-REF-056-000 | Banqueta para acceso de concheras, de concreto premezclado $f_c=150$ kg/cm ² . Agregado máximo 3/4", revenimiento 10 a 12 centímetros, de 10 cm. de espesor y malla electrosoldada 6-6 10/10, acabado escobillado, incluye: cemento, volteador, cimbra en fronteras, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | m2 | 95.66 |
| MVER-RAM-140-0001.3 | Fabricación de rampas para discapacitados, incluye suministro y vaciado de concreto $f_c= 150$ kg/cm ² . 8 cm. De espesor, agregado máximo 3/4", revenimiento 10 a 12 centímetros, acabado escobillado, estampado de logotipo de discapacitados, suministro y aplicación de pintura en color blanco y azul tráfico pesado espesor de 6 milésimas de pulgada, aplicada de forma manual, materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (incluye corte en guarnición y demolición de banqueta de concreto donde se requieran). | pza | 9.00 |
| | Pintura a Nivel de Piso | | |
| MVER-PIN-087-0008 | Suministro y aplicación de pintura color según norma, tráfico pesado en guarniciones con un desarrollo de 30 cm., incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | ml | 367.00 |

La información deberá constar de forma impresa y en archivos digitales en formato PDF a través de CD's o terminales USB en idioma español y las cantidades en moneda nacional con número y letra.

