



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0233



CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930233

Veracruz, Ver., 19 DE ABRIL DE 2024

COPOC, S.A. DE C.V.
CALLE CUAUHTÉMOC No.22, COLONIA RESERVA TERRITORIAL,
C.P. 91094, XALAPA. VER.
P R E S E N T E.


Con fundamento en los artículos 1, 2, 9, 17, 18, 34, 73 Bis y 73 Ter fracciones II y III, de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre; 1, 4 fracción III, 5, 8, 34, 46, 48 fracción IV inciso a, 51 fracción IV, y 55 fracciones VI y XVII, del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, así como 1 fracción V, 2 fracción I, 27 Ter y 34 fracción III, de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, así como 1 primer párrafo y 6 fracción I, del Código de Procedimiento Administrativos para el Estado de Veracruz.

“**EL H. AYUNTAMIENTO**” a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, tiene a bien comunicarle que ha sido seleccionado de entre los contratistas que se encuentran inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Veracruz, Ver., para participar en la **ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0233** relativa a la obra: **“CONSTRUCCIÓN DE CRUCES PARA TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE”** ubicada en este Municipio.

Por lo que, deberá presentarse por conducto de su representante legal, debidamente acreditado e identificado, a más tardar el día **22 DE ABRIL DE 2024** en las oficinas de la Coordinación de Costos y Proyectos de la Subdirección de Obras Públicas, ubicadas en calle Juan de Grijalva No. 34, Fracc. Reforma, C.P. 91919 de esta ciudad de Veracruz, para entregar la cotización correspondiente.

El catálogo de conceptos con los volúmenes de trabajo a ejecutar, así como el periodo de ejecución que debe considerar para su propuesta se anexan al presente documento, mismos que deberán devolverse con los precios unitarios que a su criterio resulten, el día que usted se presente ante esta Dirección en la fecha, hora y lugar arriba indicados.

Se hace de su conocimiento que para los trabajos que pretenden contratarse **SI** será otorgado un anticipo hasta del **30% (TREINTA POR CIENTO)**, por lo que, su proposición **SI** deberá incluir los costos por dicho concepto.




ARQ. JULIO CÉSAR TORRES SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0233



CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930233

El periodo de ejecución estimado de los trabajos es de **90 (NOVENTA)** días naturales, que empezarán a transcurrir a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato respectivo.

CATALOGO DE CONCEPTOS


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CRUCES PARA TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
--------	----------	--------	----------

	Banco de ductos		
MVER-B-T3-A1	Construcción de banco de ductos tipo B-T3-A1 en áreas de banquetas de 10 a 12 cm de espesor con una sección de 40 cm de ancho x 50 de alto. Consistente en doble corte de concreto con cortadora para delimitar ancho de zanja, demolición de banqueta hasta un espesor 10 a 12 cm de espesor, excavación en material existente de 40 cm de alto, afine de fondo y taludes, retiro de material producto de la demolición y excavación, suministro y colocación de 4 ductos de tubería PADC de 2" de diámetro. (3 de telecomunicaciones y 1 de alumbrado) incluye cable 2+1 para alumbrado, silletas, colocación de concreto fc=150 kg/m2 para encofrar el banco de ductos, reposición de banqueta de 10 a 12 cm de espesor máximo, señalamiento, limpieza y retiro de sobrantes y desperdicios a tiradero con permiso de la autoridad ambiental.	ml	41.00

[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten signature]






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0233




CARTA DE INVITACIÓN
OBRA No. 2024301930233

MVER-A-T3-A1	<p>Construcción de banco de ductos tipo A-T3-A1 en áreas de carpeta asfáltica de 10 a 12 cm de espesor con una sección de 40 cm de ancho x 50 de alto. Consistente en doble corte de carpeta asfáltica con cortadora para delimitar ancho de zanja, demolición de carpeta asfáltica hasta un espesor 10 a 12 cm de espesor, excavación en material existente de 40 cm de alto, afine de fondo y taludes, retiro de material producto de la demolición y excavación, suministro y colocación de 4 ductos de tubería PADC de 2" de diámetro, (3 de telecomunicaciones y 1 de alumbrado) incluye cable 2+1 para alumbrado, silletas, colocación de concreto $f_c=150$ kg/m² para encofrar el banco de ductos, reposición de carpeta asfáltica de 10 a 12 cm de espesor máximo, señalamiento, limpieza y retiro de sobrantes y desperdicios a tiradero con permiso de la autoridad ambiental.</p>	ml	179.00
MVER-C-T3-A1	<p>Construcción de banco de ductos tipo C-T3-A1 en áreas de concreto hidráulico de 20 cm de espesor con una sección de 40 cm de ancho x 60 de alto. Consistente en doble corte de concreto hidráulico con cortadora para delimitar ancho de zanja, demolición de concreto hidráulico hasta un espesor 20 cm de espesor, excavación en material existente de 40 cm de alto, afine de fondo y taludes, retiro de material producto de la demolición y excavación, suministro y colocación de 4 ductos de tubería PADC de 2" de diámetro, (3 de telecomunicaciones y 1 de alumbrado) incluye cable 2+1 para alumbrado, silletas, colocación de concreto $f_c=150$ kg/m² para encofrar el banco de ductos, reposición de concreto hidráulico de 20 cm de espesor máximo, señalamiento, limpieza y retiro de sobrantes y desperdicios a tiradero con permiso de la autoridad ambiental.</p>	ml	172.00
	Registros		



CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930233



MVER-REG-40	Suministro e instalación de registro sin fondo para telecomunicaciones-alumbrado con medidas interiores de 40 x 40 x 80 cms. de concreto, marco y contramarco de ángulo de acero y tapa de concreto, incluye: corte con disco en banquetta existente, demolición de banquetta, excavación en terreno existente para colocación de registro, suministro y colocación de registro, acostillado de registro, reposición de banquetta para recibir registro al nivel de banquetta existente, retiro de material producto de excavaciones y demoliciones, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (no incluye conexiones herrajes, accesorios, canalización del registro a poste, ni conexión de luminaria).	pza	3.00
MVER-REG-50-80	Suministro e instalación de registro sin fondo para telecomunicaciones-alumbrado con medidas interiores de 50 x 80 x 80 cms. de concreto, marco y contramarco de ángulo de acero y tapa de concreto, incluye: corte con disco en banquetta existente, demolición de banquetta, excavación en terreno existente para colocación de registro, suministro y colocación de registro, acostillado de registro, reposición de banquetta para recibir registro al nivel de banquetta existente, retiro de material producto de excavaciones y demoliciones, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (no incluye conexiones herrajes, accesorios, canalización del registro a poste, ni conexión de luminaria).	pza	5.00
MVER-REP-BAN	Reposición de banquetta de concreto de 10 a 12 cm de espesor con concreto premezclado $f_c=150$ kg/cm ² , afectada durante los trabajos de cambio de postes de alumbrado en mal estado, considerando el trazo, corte con disco en concreto, demolición manual en concreto, excavación y retiro del material contaminado, relleno compactado con material de banco y elaboración de banquetta nueva, incluye: materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00

La información deberá constar de forma impresa y en archivos digitales en formato PDF a través de CD's o terminales USB en idioma español y las cantidades en moneda nacional con número y letra.

