




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0238

CARTA DE INVITACIÓN
OBRA No. 2024301930238

Veracruz, Ver. 26-DE-AGOSTO-DE-2024



GRUPO CONSTRUCTOR MELCHOR, S.A. DE C.V.
CALLE NOGAL No. 9 MZA. 70, COL. AMAPOLAS 1,
C.P. 91917, VERACRUZ, VER.
P R E S E N T E.


Con fundamento en los artículos 1, 2, 9, 17, 18, 34, 73 Bis y 73 Ter fracciones II y III, de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre; 1, 4 fracción III, 5, 8, 34, 46, 48 fracción IV inciso a, 51 fracción IV y 55 fracciones VI y XVII, del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz así como 1 fracción V, 2 fracción I, 27 Ter y 50 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como 1 primer párrafo y 6 fracción I, del Código de Procedimiento Administrativos para el Estado de Veracruz.

“EL H. AYUNTAMIENTO” a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, tiene a bien comunicarle que ha sido seleccionado de entre los contratistas que se encuentran inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Veracruz, Ver., para participar en la **ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0238** relativa a la obra: **“REHABILITACIÓN DE HUNDIMIENTOS 5A. ETAPA, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE”** ubicada en este Municipio.

Por lo que, deberá presentarse por conducto de su representante legal, debidamente acreditado e identificado, a más tardar el día **29 DE AGOSTO DE 2024** en las oficinas de la Coordinación de Costos y Proyectos de la Subdirección de Obras Públicas, ubicadas en calle Juan de Grijalva No. 34, Fracc. Reforma, C.P. 91919 de esta ciudad de Veracruz, para entregar la cotización correspondiente.

El catálogo de conceptos con los volúmenes de trabajo a ejecutar, así como el periodo de ejecución que debe considerar para su propuesta se anexan al presente documento, mismos que deberán devolverse con los precios unitarios que a su criterio resulten, el día que usted se presente ante esta Dirección en la fecha, hora y lugar arriba indicados.

Se hace de su conocimiento que para los trabajos que pretenden contratarse **SI** será otorgado un anticipo hasta del **30% (TREINTA POR CIENTO)**, por lo que, su proposición **SI** deberá incluir los costos por dicho concepto.



ARQ. JULIO CÉSAR TORRES SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

26/08/2024
J. J. Martínez





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0238

CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930238

El periodo de ejecución estimado de los trabajos es de **45 (CUARENTA Y CINCO)** días naturales, que empezarán a transcurrir a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato respectivo.

SUBDIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: REHABILITACIÓN DE HUNDIMIENTOS 5A. ETAPA, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	Preliminares		
MVER-TRZ-001	Trazo y nivelación de terreno plano por medios manuales para desplante de estructuras estableciendo ejes auxiliares y referencias.	m2	740.00
	Colector Pluvial		
MVER-EXC-009-0001	Excavación a máquina en material Tipo II de 0.00 a 3.00 m., de profundidad, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	853.75
MVER-ACA-089-0007.1	Acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye carga con máquina y abundamiento.	m3	853.75
MVER-ACA-089-0008.3	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye abundamiento.	m3-km	11,098.75
MVER-CAM-005-0001	Tendido de cama de arena para tuberías, incluye: apisonado y acostillado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	15.80
MVER-TUB-070-0060	Suministro y colocación de tubería de 60" (152 cm.) de diámetro de polietileno de alta densidad corrugada (PAD) marca "ADS" para drenaje pluvial, incluye: empaqué, material, mano de obra, herramienta, maniobras y equipo.	m	79.00

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO
URBANO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0238**

**CARTA DE INVITACIÓN
OBRA No. 2024301930238**

MVER-PLA-004-0005	Acostillado manual con pisón de mano compactado al 90 % Proctor en capas de 15 cm de espesor con material de banco incluye: incorporación de agua y abundamiento.	m3	237.00
MVER-REL-003-0008	Relleno en cepas con material de banco, compactado al 90% Proctor, con compactador manual (bailarina), incluye: volteo con pala.	m3	276.50
	Cajas pluviales		
MVER-HAB-ACE-001	Suministro y colocación de acero de refuerzo del no. 4 (1/2"), incluye: habilitado, colocación, acarreo, amarres, ganchos, traslapes, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ton	3.29
MVER-CIMBRA-001	Cimbra acabado aparente a base de triplay de pino de 16 mm, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbra, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	330.60
MVER-CONCR-250	Suministro y vaciado de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2; en muros de cajas pluviales. El precio incluye: vibrado de concreto con chicote, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	59.20
MVER-REJ-004	Suministro y colocación de rejilla pluvial formada por elementos (ángulos y soleras) de acero A-36, en diferentes medidas para tragatormentas. El precio incluye: habilitado de acero para marco, contramarco y/o rejilla, cortes, soldadura, mano de obra, equipo, herramienta, anclaje de marco a estructura de Tragatormentas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	250.00
	Limpieza		
MVER-LIF-102-0001	Limpieza final de la obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	720.00

La información deberá constar de forma impresa y en archivos digitales en formato PDF a través de CD's o terminales USB en idioma español y las cantidades en moneda nacional con número y letra.

