



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0502



CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930502

Veracruz, Ver. 23 DE OCTUBRE DE 2024

CONSTRUSERVICIOS NAVGORD, S.A. DE C.V.
CALLE 5 B SUR No. 5510, COL. VILLA ENCANTADA,
C.P. 72440, PUEBLA, PUE.
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 9, 17, 18, 34, 73 Bis y 73 Ter fracciones II y III, de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre; 1, 4 fracción III, 5, 8, 34, 46, 48 fracción IV inciso a, 51 fracción IV, y 55 fracciones VI y XVII, del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, así como 1 fracción VI y 27 fracción III de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, así como 1 primer párrafo y 6 fracción I, del Código de Procedimiento Administrativos para el Estado de Veracruz.


"EL H. AYUNTAMIENTO" a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, tiene a bien comunicarle que ha sido seleccionado de entre los contratistas que se encuentran inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Veracruz, Ver., para participar en la **ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0502** relativa a la obra: **"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RÍO TEXOLO ENTRE DR. VÍCTOR SÁNCHEZ TAPIA Y RÍO SOTEAPAN, FRACC. TORRENTES, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"** ubicada en este Municipio.

Por lo que, deberá presentarse por conducto de su representante legal, debidamente acreditado e identificado, a más tardar el día **25 DE OCTUBRE DE 2024** en las oficinas de la Coordinación de Costos y Proyectos de la Subdirección de Obras Públicas, ubicadas en calle Juan de Grijalva No. 34, Fracc. Reforma, C.P. 91919 de esta ciudad de Veracruz, para entregar la cotización correspondiente.

El catálogo de conceptos con los volúmenes de trabajo a ejecutar, así como el periodo de ejecución que debe considerar para su propuesta se anexan al presente documento, mismos que deberán devolverse con los precios unitarios que a su criterio resulten, el día que usted se presente ante esta Dirección en la fecha, hora y lugar arriba indicados.

Se hace de su conocimiento que para los trabajos que pretenden contratarse **NO será otorgado anticipo**, por lo que su proposición **NO deberá incluir costos por dicho concepto.**


**INDICACIONES
 PERESTRÉS**



OPERADO 2024

ARQ. JULIO CÉSAR TORRES SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Recim





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0502

CARTA DE INVITACIÓN
OBRA No. 2024301930502



El periodo de ejecución estimado de los trabajos es de **45 (CUARENTA Y CINCO)** días naturales, que empezarán a transcurrir a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato respectivo.

CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RÍO TEXOLO ENTRE DR. VÍCTOR SÁNCHEZ TAPIA Y RÍO SOTEAPAN, FRACC. TORRENTES, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	Banquetas y guarniciones		
MVER-GUA-PALOM-0002	Elaboración de guarnición tipo pecho paloma de concreto premezclado $f_c=150$ kg/cm ² . agregado máximo 3/4", revenimiento 10 a 12 centímetros, de 40 cm de base y 25 cm de altura, incluye: cimbra metálica, descimbrado, material, mano de obra, herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	13.30
MVER-BAN-056-0006.1	Banqueta de concreto premezclado $f_c=150$ kg/cm ² . Agregado máximo 3/4", revenimiento 10 a 12 centímetros, de 8 cm. de espesor, acabado escobillado, incluye: cemento, volteador, cimbra en fronteras, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	143.19

OPERADO 2024

HIDROCARBUROS TERRESTRES





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0502

CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930502



MVER-RAM-140-0001.3	Fabricación de rampas para discapacitados, incluye suministro y vaciado de concreto $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$. 8 cm. De espesor, agregado máximo 3/4", revenimiento 10 a 12 centímetros, acabado escobillado, estampado de logotipo de discapacitados, suministro y aplicación de pintura en color blanco y azul tráfico pesado espesor de 6 milésimas de pulgada, aplicada de forma manual, materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución (incluye corte en guarnición y demolición de banqueta de concreto donde se requieran).	m2	49.68
MVER-PAST-ALFON-0003	Suministro y sembrado de pasto alfombra, incluye: suministro sembrado de pasto alfombra con capa de tierra vegetal de 0.20 mts. siembra de rollo de pasto, y riego durante 35 días..	m2	239.33
Drenaje pluvial			
MVER-REJILLA-0001	Suministro y colocación de rejilla pluvial a base de ángulo estructural lados iguales con marco a base de ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" marco de 2" x 1/4" y solera de cara plana estructural 2" x 1/4" @ 5 cms longitudinal y @ 20 cms transversal. C.A.C. la rejilla debe ser modulada para su mejor operación y mantenimiento de tal forma que las piezas sean como máximo de 1.00 m en su largo y su ancho quedara definido por el ancho del tragatormenta, incluye: acabado galvanizado por inmersión en caliente, anclaje, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.35

OPERADO 2024

La información deberá constar de forma impresa y en archivos digitales en formato PDF a través de CD's o terminales USB en idioma español y las cantidades en moneda nacional con número y letra.

HIDROCARBUROS TERRESTRES

