




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2025-RM-0316



CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2025301930316

Veracruz, Ver. 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COPOC, S.A. DE C.V.

CALLE CUAUHTÉMOC No.22, COLONIA RESERVA

TERRITORIAL, C.P. 91094, XALAPA. VER.

P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 9, 17, 18, 34, 73 Bis, y 73 Ter fracciones II y III, de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre; 1, 4 fracción III, 5, 8, 34, 46, 48 fracción IV inciso a, 51 fracción IV, y 55 fracciones VI y XVII, del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, así como 1 fracción V, 4 y 36 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como 1 primer párrafo y 6 fracción I, del Código de Procedimiento Administrativos para el Estado de Veracruz.

"EL H. AYUNTAMIENTO" a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, tiene a bien comunicarle que ha sido seleccionado de entre los contratistas que se encuentran inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Veracruz, Ver., para participar en la **ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2025-RM-0316** relativa a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE COLINDANCIA POR SUSTITUCIÓN DE MURO ANTIGUO CON FALLAS Y FALTA DE REFUERZO ESTRUCTURAL, PARA COLOCACIÓN DE MALLA ACERO RECUPERADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA PINERA; COLONIA FORMANDO HOGAR; VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"** ubicada en este Municipio.

Por lo que, deberá presentarse por conducto de su representante legal, debidamente acreditado e identificado, a más tardar el día **10 DE SEPTIEMBRE DE 2025** en las oficinas de la Coordinación de Costos y Proyectos de la Subdirección de Obras Públicas, ubicadas en calle Juan de Grijalva No. 34, Fracc. Reforma, C.P. 91919 de esta ciudad de Veracruz, para entregar la cotización correspondiente.

El catálogo de conceptos con los volúmenes de trabajo a ejecutar, así como el periodo de ejecución que debe considerar para su propuesta se anexan al presente documento, mismos que deberán devolverse con los precios unitarios que a su criterio resulten, el día que usted se presente ante esta Dirección en la fecha, hora y lugar arriba indicados.

Se hace de su conocimiento que para los trabajos que pretenden contratarse **NO** será otorgado **anticipo**, por lo que, su proposición **NO** deberá incluir costos por dicho concepto.


ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CIUDAD DE VERACRUZ
JULIO CÉSAR TORRES SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

RECIBI
Am
C.P.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2025-RM-0316




CARTA DE INVITACIÓN
OBRA No. 2025301930316

El periodo de ejecución estimado de los trabajos es de **30 (TREINTA)** días naturales, que empezarán a transcurrir a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato respectivo.


CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE COLINDANCIA POR SUSTITUCIÓN DE MURO ANTIGUO CON FALLAS Y FALTA DE REFUERZO ESTRUCTURAL, PARA COLOCACIÓN DE MALLA ACERO RECUPERADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA PINERA; COLONIA FORMANDO HOGAR; VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	Preliminares		
MVER-PRE-TAP-M001	Tapial a base de polines de 4x4" @ 2:40 m. con triplay de 9 mm, a 2.44 m. de altura, 1 uso incluye: suministro de materiales, acarreo, fijación, contraventeos a base de alambre, recocido, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	163.48
MVER-TRZ-01	Trazo y nivelación de terreno plano por medios manuales para establecer ejes auxiliares y referencias. Incluye señalización para trabajos realizados en vía pública.	m2	67.00
MVER-DEM-001-0004	Demolición a mano de elementos de concreto armado sin recuperación de acero, medido en banco, incluye apile de material.	m3	4.75
MVER-DEM-001-0050	Demolición a mano de muro de block de concreto sin recuperación de material.	m2	170.50
MVER-PRE-ACA-1RA	Acarreo en carretilla 1a. estación (20.00 mt), de material producto de demolición y excavación, cascajo, agregados o concreto, dentro de la obra en terreno, incluye carga y descarga del material en forma manual, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta.	m3	30.32
MVER-RET-001	Retiro cercado malla reja de acero incluidos paneles, postes, abrazaderas y tornillería. incluye mano de obra, resguardo, herramienta y equipo.	ml	67.00
	Cimentación		



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2025-RM-0316**



**CARTA DE INVITACIÓN
OBRA No. 2025301930316**

MVER-EXM-007-0005	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	74.37
MVER-AFI-006-0004	Compactación con equipo (bailarina), incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	67.00
MVER-PLAN-005	Elaboración de plantilla de concreto normal para desplante de diversos elementos con concreto f'c=100 kg/cm2 acabado aparente, con espesor de 5 cm, incluye: materiales, equipo y mano de obra necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	m2	67.00
MVER-ZAP-0019CA	Zapata corrida de sección 85 x 15 cm, con concreto f'c=250 kg/cm2. agregado máximo 3/4", reforzada con 8vs de 3/8" y acero transversal superior del no 3@40 cm, acero transversal inferior no 3@20 y cadena cd-4 de sección 20 x 35 cm, concreto f'c=250 kg/cm2. agregado máximo 3/4", reforzada con 4vs de 3/8" y estribos del no 3@15 cm incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ml	67.00
MVER-MUR-ENR-001	Muro enrase de block de 12 x 20 x 40 cm. en 12 cm. de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	37.52
MVER-IMP-001	Suministro y aplicación de impermeabilizante en las caras expuestas de elementos de cimentación aplicando una capa de hidropriemer sin diluir a razón de 0.20 lt/m2 y posteriormente una capa de vaportite a razón de 1.00 lt/m2, incluye: suministro de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza, delimitación del sitio de los trabajos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (p.u.o.t.).	m2	142.04
MVER-CCA-012C	Cadena cd-1 de sección 15 x 25 cm, concreto f'c=200 kg/cm2. agregado máximo 3/4", reforzada con 4vs de 3/8" y estribos del no 2@20 cm, incluye: cimbra común 2 caras con chaflan, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ml	67.00
MVER-REL-003-0008	Relleno en cepas con material de banco, compactado al 90% Proctor, con compactador manual (bailarina), incluye: volteo con pala.	m3	45.72
	Albañilería		
MVER-MUR-0012B	Castillo de sección 15 x 25 cm., concreto f'c=200 kg/cm2. agregado máximo 3/4", reforzado con 4 varillas del no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 a cada 20 cm., incluye: cimbra común 2 caras con chaflan, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ml	87.63

**PARTE DE INSCRIPCIONES
VERACRUZ**

CARTA DE INVITACIÓN
OBRA No. 2025301930316

MVER-MUR-029-0001	Muro de block de 12 x 20 x 40 cm. en 12 cm. de espesor asentado con mortero cemento-arena 1:4, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	167.38
MVER-CCA-013C	Cadena cd-2 de sección 15 x 15cm, concreto f'c=200 kg/cm2. agregado máximo 3/4", reforzada con 4vs de 3/8" y estribos del no 2@20 cm, incluye: cimbra común 2 caras con chaflan, descimbra, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ml	67.00
MVER-CCA-014C	Cadena cd-3 de sección 15 x 25cm, concreto f'c=200 kg/cm2. agregado máximo 3/4", reforzada con 4vs de 3/8" y estribos del no 2@20 cm, incluye: cimbra común 2.	ml	67.00
	Acabados		
MVER-MUR-00032	Aplanado común en muros a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:4, espesor promedio 2.5 cm., incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	330.34
MVER-PIN-097-0001	Suministro y aplicación de pintura vinílica semimate base agua para interiores y exteriores tipo vinil-acrílica con una densidad 1.020-1.360 gr/ml, solidos en peso 45-50 %, viscosidad 97-122 u. Krebs al momento de envasar, en muros, columnas, trabes y plafones, trabajos terminados, de 0.00 a 3.50 m. de altura. incluye: una mano de sellador, dos manos de pintura y garantía de calidad por un año, por escrito.	m2	330.34
MVER-HERR-BP-01	Extensión para postes a base de perfil ptr 2 1/4" calibre 16 incluye mano de obra, material, herramienta y equipo.	ml	13.50
MVER-HERR-BP-02	Colocación cercado malla reja de acero incluidos paneles, postes, abrazaderas y tornillería. incluye mano de obra, herramienta y equipo.	ml	67.00
	Limpieza Final		
MVER-LIF-102-0001	Limpieza final de la obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	67.00
MVER-ACA-089-0007.1	Acarreo en camión 1er. kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye carga con máquina y abundamiento.	m3	30.32
MVER-ACA-089-0008.3	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye abundamiento.	m3-km	515.44

La información deberá constar de forma impresa y en archivos digitales en formato PDF a través de CD's o terminales USB en idioma español y las cantidades en moneda nacional con número y letra.