




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2025-RM-0902



CARTA DE INVITACIÓN
OBRA No. 2025301930902

Veracruz, Ver. 31 DE OCTUBRE DE 2025

GRUPO CONSTRUCTOR MELCHOR, S.A. DE C.V.

CALLE NOGAL No 9 MANZANA 70, COL. AMAPOLAS 1, C.P. 91917, VERACRUZ, VERACRUZ

P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 9, 17, 18, 34, 73 Bis y 73 Ter fracciones II y III, de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre; 1, 4 fracción III, 5, 8, 34, 46, 48 fracción IV inciso a, 51 fracción IV, y 55 fracciones VI y XVII, del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, así como 1 fracción V, 4 y 50 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como 1 primer párrafo y 6 fracción I, del Código de Procedimiento Administrativos para el Estado de Veracruz.

"EL H. AYUNTAMIENTO" a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, tiene a bien comunicarle que ha sido seleccionado de entre los contratistas que se encuentran inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Veracruz, Ver., para participar en la **ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2025-RM-0902** relativa a la obra: **"DEMOLICIONES Y REPOSICIONES DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN SUPERFICIE DE RODADURA Y LOSA SUPERIOR DE CANAL PLUVIAL EN EL BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO CON AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN; VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE."** ubicada en este Municipio.

PARTICIPACIONES

Por lo que, deberá presentarse por conducto de su representante legal, debidamente acreditado e identificado, a más tardar el día **03 DE NOVIEMBRE DE 2025** en las oficinas de la Coordinación de Costos y Proyectos de la Subdirección de Obras Públicas, ubicadas en calle Juan de Grijalva No. 34, Fracc. Reforma, C.P. 91919 de esta ciudad de Veracruz, para entregar la cotización correspondiente.

El catálogo de conceptos con los volúmenes de trabajo a ejecutar, así como el periodo de ejecución que debe considerarse para su propuesta se anexan al presente documento, mismos que deberán devolverse con los precios unitarios que a su criterio resulten, el día que usted se presente ante esta Dirección en la fecha, hora y lugar arriba indicados.

Se hace de su conocimiento que para los trabajos que pretenden contratarse **NO será otorgado anticipo**, por lo que, su proposición NO deberá incluir costos por dicho concepto.

2025 - 2025
VERACRUZ
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DARÍO JULIO CÉSAR TORRES SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

Recebi
José Manuel Melchor C





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2025-RM-0902



CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2025301930902


El periodo de ejecución estimado de los trabajos es de 20 (VEINTE) días naturales, que empezarán a transcurrir a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato respectivo.

CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: DEMOLICIONES Y REPOSICIONES DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN SUPERFICIE DE RODADURA Y LOSA SUPERIOR DE CANAL PLUVIAL EN EL BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO CON AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN; VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	Preliminares		
MVER-TRZ-01	Trazo y nivelación de terreno plano por medios manuales para establecer ejes auxiliares y referencias. Incluye m2 señalización para trabajos realizados en vía pública.	m2	300.00
MVER-DEM-001-0015	Demolición de concreto hidráulico por medios mecánicos, incluye: acarreo a primera estación 20 m.	m3	105.00
MVER-LIM-DES-0005	Limpieza y desazolve de colector pluvial con equipo mecánico (malacates) y equipo vactor, el precio incluye: mano de obra, material, equipo y herramienta, retiro del área de trabajo, transporte y disposición de los desechos.	m3	108.00
MVER-EXC-009-0001	Excavación a máquina en material tipo II de 0.00 a 3.00 m., de profundidad, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	126.00
MVER-ACA-089-0007.1	Acarreo en camión 1er. kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye carga con máquina y abundamiento.	m3	339.00
MVER-ACA-089-0008.3	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye abundamiento.	m3-km	8,475.00
	Losa de concreto hidráulico en colector		

OPERA MAESTRO
VERACRUZ



**CARTA DE INVITACIÓN
OBRA No. 2025301930902**

MVER- APLANADO-02	Aplanado común en muros a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:2, espesor promedio 2 cm., incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	60.00
MVER-VIGAS- 6X4	Suministro y colocación de vigas IPR de 6x4 en 23.80 kg/ML a 12.2 Mts en losa de canal pluvial. Incluye suministro de materiales, galvanizado en frío, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	kg	3,541.44
MVER- CIMBRA-004	Suministro y colocación de cimbra muerta (sin recuperación) a base de triplay de pino de 1 solo uso. Incluye materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	120.00
MVER- CIMBRA-01	Suministro y colocación de cimbra común en fronteras con madera de pino. Incluye materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	19.20
MVER-ACERO- 5/8	Acero de refuerzo en estructura del no. 5 (5/8"), incluye: habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicios, acarreo a 1a. estación, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	kg	4,378.61
MVER- CONCRETO- ESP-01	Suministro y colocación de concreto hidráulico especificado con relación agua cemento (a/c 0.50), fraguado a 3 días. Incluye materiales, herramienta, mano de obra, equipo y maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	57.60
	Pavimento de concreto hidráulico.		
MVER-BAS- 061-0006	Operación de mezclado, tendido y compactación de sub-base, compactado al 95 % de su P.V.S.M., incluye: suministro, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	21.00
MVER-BAS- 061-0004	Operación de mezclado, tendido y compactación de base compactado al 95 % de su P.V.S.M., incluye: suministro, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	15.20



**CARTA DE INVITACIÓN
OBRA No. 2025301930902**

MVER-PAV-055-006-22	Suministro y colocación de pavimento de concreto premezclado MR 45 kg/cm2 edad a 3 días rev. 10 +/- 2 cm TMA 3/4" elaborado con cemento CPC40RS, con regla vibratoria, espesor 22.00 cm. según proyecto sobre base hidráulica, acabado rastrillado, incluye: cimbra metálica, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	215.20
MVER-PAV-057-0003.5	Junta de dilatación transversal a base de varilla lisa de 1" de diam. longitud de 46 cm a cada 30 cm. Incluye: canastilla de sujeción de 1.20 m. De largo a base de varilla 1/4" para levantar los redondos a la altura de proyecto, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza	60.00
MVER-PAV-057-0009.4	Junta de dilatación longitudinal a base de varilla corrugada de 1" de diam. a cada 60 cm. colocada en la cimbra de frontera a la altura requerida, longitud de varilla 1.20 m., incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza	10.00
MVER-PAV-057-0004.2	Corte con disco con profundidad de 1/3 del espesor de la losa en el sentido transversal, con cortadora de disco diamante, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	ml	72.00
MVER-PAV-057-0005.3	Corte con disco de 3 cm. de profundidad en el sentido longitudinal, en el sentido transversal y en las juntas transversales de construcción con cortadora de disco diamante, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	ml	6.00
MVER-PAV-057-0002	Suministro y colocación de calafateo de 10 mm. de ancho y 25 mm. de profundidad, a base de asfalto oxidado o similar en juntas de dilatación, incluye: limpieza de la junta, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ml	78.00
Guarniciones y Banquetas de Concreto Hidráulico			
MVER-GUA-055-0002.5	Elaboración de guarnición trapezoidal de concreto f'c=150 kg/cm2., de 15 x 20 x 40 cm. De sección, con acabado de grano de mármol, incluye: cimbra metálica, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	20.20

**CARTA DE INVITACIÓN
OBRA No. 2025301930902**

MVER-GUA-055-0002.1	Elaboración de guarnición trapezoidal de concreto premezclado $f_c=150$ kg/cm ² . agregado máximo 3/4", revenimiento 10 a 12 centímetros, de 15 x 20 x 40 cm. de sección, incluye: cimbra metálica, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	7.75
MVER-BAN-056-0007-32	Firme de concreto hecho en obra $f_c=200$ kg/cm ² . Agregado máximo 3/4", revenimiento 10 a 14 centímetros. De 10 cm de espesor, resistencia a 28 días, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	13.56
MVER-GRANITO-BCOBA2	Suministro e instalación de granito blanco bala flam cep de 1.8 cm de espesor, de 30 cm de ancho y largos de hasta 1.20 m, asentado con adhesivo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	32.81
MVER-ADOQUIN	Piso de adoquín de concreto tipo hexagonal, de 26 x 26 x 8 cm. en color rosa, negro o natural, asentado sobre cama de arena de 5 cm., incluye: acarreo a la estación, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	31.00
Rehabilitación de rejillas existentes			
MVER-DEM-001-0015	Demolición de concreto hidráulico por medios mecánicos, incluye: acarreo a primera estación 20 m.	m3	10.86
MVER-ACA-089-0007.1	Acarreo en camión 1er. kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye carga con máquina y abundamiento	m3	10.86
MVER-ACA-089-0008.3	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye abundamiento.	m3-km	271.45
MVER-REJ-002	Trabe de concreto armado de 25 x 30 cm con varilla de 1/2" con estribos de 3/8" @ 15 cm, concreto $f_c=250$ kg/cm ² acelerado a 72 horas. El precio incluye, cimbra y descimbra, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	36.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2025-RM-0902



CARTA DE INVITACIÓN
OBRA No. 2025301930902

MVER-REJ-002-02	Suministro, colocación y anclaje de marco a base de ángulo de acero al carbón de 3" x 3/8", anclas de solera de 3 x 3/8" desarrollo de 20 cm, aplicación de galvanizado por inmersión en caliente. el precio incluye: anclaje a estructura de tragatormenta, soldadura, mano de obra, equipo, herramienta, anclaje de marco a estructura de tragatormenta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	36.00
MVER-PAV-055-006-22	Suministro y colocación de pavimento de concreto premezclado MR 45 kg/cm2 edad a 3 días rev. 10 +/- 2 cm TMA 3/4" elaborado con cemento CPC40RS, con regla vibratoria, espesor 22.00 cm. según proyecto sobre base hidráulica, acabado rastrillado, incluye: cimbra metálica, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	43.04
	Limpieza Final		
MVER-LIF-102-0001	Limpieza final de la obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	300.00

**PARTICIPACIONES
FEDERALES**

La información deberá constar de forma impresa y en archivos digitales en formato PDF a través de CD's o terminales USB en idioma español y las cantidades en moneda nacional con número y letra.

OPERATIVO 2025

